



COMUNE DI META
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE 7
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

**TRASFERIMENTO DI RISORSE IN C/CAPITALE AI COMUNI
COSTIERI PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA
DELLE COSTE DOPO LE RECENTI MAREGGIATE
ANNUALITA' 2023**

IL PROGETTISTA arch. Francesco Cimmino IL DIRETTORE DEI LAVORI arch. Francesco CIMMINO	PROGETTO ESECUTIVO		ELABORATO E
	TITOLO COMPUTO METRICO ESTIMATIVO		
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO arch. Diego SAVARESE			
	DATA APRILE 2024	DISEGNATO	REALIZZATO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
	CODICE PROGETTO	POSIZIONE ARCHIVIO	SCALA

4				8			
3				7			
2				6			
1				5			
N°	DATA	REVISIONE - DESCRIZIONE	SIGLA	N°	DATA	REVISIONE - DESCRIZIONE	SIGLA

Comune di Meta
Città Metropolitana di Napoli

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: TRASFERIMENTO DI RISORSE IN C/CAPITALE AI COMUNI COSTIERI PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE COSTE DOPO LE RECENTI MAREGGIATE ANNUALITA' 2023

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Meta (NA)

Comune di Meta (NA), aprile 2024

IL PROGETTISTA

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA MOLO MARISCO (SpCat 1)							
1 / 1 CAM23_U07 .020.010.B	Salpamento subacqueo di scogli naturali o massi artificiali in conglomerato cementizio Salpamento subacqueo di scogli naturali o massi artificiali in conglomerato cementizio, anche insabbiati, fino ad una profondità di 12 m sotto il livello medio del mare, da eseguirsi con l'ausilio degli idonei mezzi e del sommozzatore, compreso l'onere del trasporto e collocazione in opera in sagoma di scogliera nell'ambito del cantiere e nei siti indicati dalla D.L., o il carico, il trasporto a rifiuto entro 10 Km dal punto di raccolta. Quantità di salpamento estrapolata dalla tabella allegata al seguente computo metrico		89,05			89,05		
	SOMMANO mc					89,05	57,16	5'090,10
2 / 2 CAM23_U07 .050.070.E	Sovrapprezzi per lavori marittimi Sovrapprezzi per lavori marittimi. Da eseguirsi nella Penisola Sorrentina Sovrapprezzo del 15% applicato alla voce dei salpamenti per lavori marittimi eseguiti nell'ambito territoriale della penisola Sorrentina.		5090,10			5'090,10		
	SOMMANO %					5'090,10	15,00	763,52
3 / 3 CAM23_U07 .050.040.A	Scogli di 3ª categoria di natura calcarea o vulcanica Scogli di natura calcarea o vulcanica, compatti, per costruzioni e rifiorimento di scogliere, entro o fuori acqua a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m., compreso l'impiego saluario del sommozzatore. Provenienti da cave idonee entro 30 km di distanza. Di 3ª categoria del peso singolo compreso tra 3.000 e 7.000 Kg Quantità degli scogli di III CAT. impiegata nell'intervento a farsi estrapolata dalla tabella allegata al seguente computo metrico. (Quantità in mc x k vuoti x peso specifico) = ton		784,81	0,700	2,600	1'428,35		
	SOMMANO t					1'428,35	49,54	70'760,46
4 / 4 CAM23_U07 .050.070.E	Sovrapprezzi per lavori marittimi Sovrapprezzi per lavori marittimi. Da eseguirsi nella Penisola Sorrentina Sovrapprezzo del 15% applicato alla voce dei scogli di III cat. per lavori marittimi eseguiti nell'ambito territoriale della penisola Sorrentina.		70760,46			70'760,46		
	SOMMANO %					70'760,46	15,00	10'614,07
	Parziale MOLO MARISCO (SpCat 1) euro							87'228,15

	A RIPORTARE							87'228,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O								87'228,15
SCOGLIERA RADENTE (SpCat 2)								
5 / 5 CAM23_U07 .020.010.B	Salpamento subacqueo di scogli naturali o massi artificiali in conglomerato cementizio Salpamento subacqueo di scogli naturali o massi artificiali in conglomerato cementizio, anche insabbiati, fino ad una profondità di 12 m sotto il livello medio del mare, da eseguirsi con l'ausilio degli idonei mezzi e del sommozzatore, compreso l'onere del trasporto e collocazione in opera in sagoma di scogliera nell'ambito del cantiere e nei siti indicati dalla D.L., o il carico, il trasporto a rifiuto entro 10 Km dal punto di raccolta. Quantità di salpamento estrapolata dalla tabella allegata al seguente computo metrico		282,84			282,84		
	SOMMANO mc					282,84	57,16	16'167,13
6 / 6 CAM23_U07 .050.070.E	Sovrapprezzi per lavori marittimi Sovrapprezzi per lavori marittimi. Da eseguirsi nella Penisola Sorrentina Sovrapprezzo del 15% applicato alla voce dei salpamenti per lavori marittimi eseguiti nell'ambito territoriale della penisola Sorrentina.		16167,13			16'167,13		
	SOMMANO %					16'167,13	15,00	2'425,07
7 / 7 CAM23_U07 .050.040.A	Scogli di 3^ categoria di natura calcarea o vulcanica Scogli di natura calcarea o vulcanica, compatti, per costruzioni e rifiorimento di scogliere, entro o fuori acqua a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m., compreso l'impiego saltuario del sommozzatore. Provenienti da cave idonee entro 30 km di distanza. Di 3^ categoria del peso singolo compreso tra 3.000 e 7.000 Kg Quantità degli scogli di III CAT. impiegata nell'interevnto a farsi estrapolata dalla tabella allegata al seguente computo metrico. (Quantità in mc x k vuoti x peso specifico) = ton		576,39	0,700	2,600	1'049,03		
	SOMMANO t					1'049,03	49,54	51'968,95
8 / 8 CAM23_U07 .050.070.E	Sovrapprezzi per lavori marittimi Sovrapprezzi per lavori marittimi. Da eseguirsi nella Penisola Sorrentina Sovrapprezzo del 15% applicato alla voce dei scogli di III cat. per lavori marittimi eseguiti nell'ambito territoriale della penisola Sorrentina.		51968,95			51'968,95		
	SOMMANO %					51'968,95	15,00	7'795,34
	Parziale SCOGLIERA RADENTE (SpCat 2) euro							78'356,49
A R I P O R T A R E								165'584,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							165'584,64
9 / 9 CAM23_U07 .020.010.B	RIPASCIMENTO ARENILE ALIMURI E RIFIORIMENTO SCOGLIERA GOLDEN BEACH (SpCat 3) Salpamento subacqueo di scogli naturali o massi artificiali in conglomerato cementizio Salpamento subacqueo di scogli naturali o massi artificiali in conglomerato cementizio, anche insabbiati, fino ad una profondità di 12 m sotto il livello medio del mare, da eseguirsi con l'ausilio degli idonei mezzi e del sommozzatore, compreso l'onere del trasporto e collocazione in opera in sagoma di scogliera nell'ambito del cantiere e nei siti indicati dalla D.L., o il carico, il trasporto a rifiuto entro 10 Km dal punto di raccolta. Quantità di salpamento estrapolata dalla tabella allegata al seguente computo metrico		56,20			56,20		
	SOMMANO mc					56,20	57,16	3'212,39
10 / 10 CAM23_U07 .050.070.E	Sovrapprezzi per lavori marittimi Sovrapprezzi per lavori marittimi. Da eseguirsi nella Penisola Sorrentina Sovrapprezzo del 15% applicato alla voce dei salpamenti per lavori marittimi eseguiti nell'ambito territoriale della penisola Sorrentina.		3212,39			3'212,39		
	SOMMANO %					3'212,39	15,00	481,86
11 / 11 CAM23_U07 .050.040.A	Scogli di 3^ categoria di natura calcarea o vulcanica Scogli di natura calcarea o vulcanica, compatti, per costruzioni e rifiorimento di scogliere, entro o fuori acqua a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m., compreso l'impiego saltuario del sommozzatore. Provenienti da cave idonee entro 30 km di distanza. Di 3^ categoria del peso singolo compreso tra 3.000 e 7.000 Kg Quantità degli scogli di III CAT. impiegata nell'intervento a farsi estrapolata dalla tabella allegata alla tavola delle sezioni . (Quantità in mc x k vuoti x peso specifico) = ton A DETRARRE quantità salpamenti	157,05		0,700	2,600	285,83		
	Sommano positivi t					285,83		
	Sommano negativi t					-102,28		
	SOMMANO t					183,55	49,54	9'093,07
12 / 12 CAM23_U07 .050.070.E	Sovrapprezzi per lavori marittimi Sovrapprezzi per lavori marittimi. Da eseguirsi nella Penisola Sorrentina Sovrapprezzo del 15% applicato alla voce dei scogli di III cat. per lavori marittimi eseguiti nell'ambito territoriale della penisola Sorrentina.		9093,07			9'093,07		
	SOMMANO %					9'093,07	15,00	1'363,96
13 / 13 NP01	Ripascimento realizzato mediante scavo, trasporto via mare, versamento e sistemazione sabbia prelevata in precedenza Quantità di cui alla tabella dei calcoli volumetrici allegata alle sezioni		2211,96			2'211,96		
	SOMMANO mc					2'211,96	26,75	59'169,93
14 / 14 CAM23_U07 .050.070.E	Sovrapprezzi per lavori marittimi Sovrapprezzi per lavori marittimi. Da eseguirsi nella Penisola Sorrentina sovrapprezzo del 15% applicato alla voce NP01 Ripascimento		59169,93			59'169,93		
	SOMMANO %					59'169,93	15,00	8'875,49
	Parziale RIPASCIMENTO ARENILE ALIMURI E RIFIORIMENTO SCOGLIERA GOLDEN BEACH (SpCat 3) euro							82'196,70
	A R I P O R T A R E							247'781,34

